แบบ ปร.4(ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ นม.002/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)	ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)		
	สรุปงาน								
1	งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย		รวม					7,095.00	
2	งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง		รวม					106,165.50	
3	งานพื้นผนัง		รวม					94,174.00	
4	งานทาสีอาคาร		รวม					36,460.00	
5	งานติดตั้งไม้ฝาซีเมนต์และหลังคากระเบื้องลอนคู่		รวม					185,324.32	
6	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและส่องสว่าง		รวม					64,386.00	
7	งานสุขภัณฑ์		รวม					23,040.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							516,644.82	-

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....ประธานกรรมการ
(สุริยา บุญเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปัณฑิตา สุขกำเนิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายอรุณ ศรีเมืองเดช)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ นม.002/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)	ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)		
1	***งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย***								
	1.1 งานรื้อฝ้าเพดานเก่า	33.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,155.00	1,155.00	
	1.2 งานรื้อถอนไม้ฝาเดิม	20.00	ตร.ม.	-	-	30.00	600.00	600.00	
	1.3 งานรื้อประตูเดิม	4.00	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00	
	1.4 งานรื้อหน้าต่างเดิม	4.00	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00	
	1.5 งานรื้อถอนสุขภัณฑ์เก่า	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	
	1.6 งานรื้อถอนโครงหลังคาและกระเบื้องมุงหลังคา+สังกะสี	166.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,150.00	4,150.00	
	1.7 งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเก่า	10.00	จุด	-	-	35.00	350.00	350.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**7,095.00**	
2	***งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง***								
	2.1 งานติดตั้งประตู (ป1) พีวีซีและวงกบพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	250.00	500.00	5,100.00	
	2.2 งานติดตั้งประตู (ป2,ป2,ป3,ป4) ไม้เนื้อแข็งและวงกบพร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	4,150.00	20,750.00	400.00	2,000.00	22,750.00	
	2.3 งานติดตั้งหน้าต่าง (น1) ไม้เนื้อแข็งและวงกบพร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	4,500.00	22,500.00	330.00	1,650.00	24,150.00	
	2.4 งานขัดทาสีหน้าต่าง (น2) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์	3.00	ชุด	185.00	555.00	100.00	300.00	855.00	
	2.5 งานติดตั้งหน้าต่าง (น3) ไม้เนื้อแข็งและวงกบพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00	180.00	360.00	3,160.00	
	2.6 งานฝ้าสมาร์ทบร์อดระบายอากาศพร้อมตาข่ายกันแมลงรอบนอก	68.00	ตร.ม.	270.00	18,360.00	60.00	4,080.00	22,440.00	
	2.7 งานฝ้าฉาบเรียบหนา 9 มม.ภายในพร้อมบัวฝ้า	59.70	ตร.ม.	295.00	17,611.50	70.00	4,179.00	21,790.50	
	2.8 งานฝ้าทีบาร์หนา 9 มม.ภายในพร้อมบัวฝ้า (ห้องน้ำ)	13.70	ตร.ม.	290.00	3,973.00	60.00	822.00	4,795.00	
	2.9 งานฉาบแต่งฝ้าท้องพื้น ค.ส.ล.	12.50	ตร.ม.	60.00	750.00	30.00	375.00	1,125.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**106,165.50**	

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....ประธานกรรมการ
(สุริยา บุญเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปัณฑิตา สุขกำเนิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายอรุณ ศรีเมืองเดช)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ นม.002/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)	ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)		
3	**งานพื้นผนัง**								
	3.1 งานซ่อมบันไดและพื้นไม้อัดพื้นใหม่	49.00	ตร.ม.	150.00	7,350.00	70.00	3,430.00	10,780.00	
	3.2 งานบัวเชิงผนังสำเร็จรูปภายใน	20.00	ม.	45.00	900.00	50.00	1,000.00	1,900.00	
	3.3 งานทำสีผิวไม้พื้นและบันไดทั้งหมด	49.00	ตร.ม.	150.00	7,350.00	60.00	2,940.00	10,290.00	
	3.4 งานรื้อและเททางเดินรอบตัวบ้าน ไวเมช 4 มม.หนา 0.10 ม.	69.00	ตร.ม.	270.00	18,630.00	60.00	4,140.00	22,770.00	
	3.5 งานปูกระเบื้องห้องน้ำ 24x24นิ้ว รวมรื้อ(ห้องเก็บของ)	75.00	ตร.ม.	230.00	17,250.00	90.00	6,750.00	24,000.00	
	3.5 งานปูกระเบื้องห้องน้ำ 8x8 นิ้ว (ห้องน้ำ)	18.00	ตร.ม.	210.00	3,780.00	100.00	1,800.00	5,580.00	
	3.6 งานผนังห้องน้ำ 8x8 นิ้ว สูง 1.5 เมตร (ห้องน้ำ)	29.00	ตร.ม.	210.00	6,090.00	100.00	2,900.00	8,990.00	
	3.7 งานกรุผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อทาสีพร้อมบัว (ภายในชั้น 2)	137.00	ตร.ม.	42.00	5,754.00	30.00	4,110.00	9,864.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**94,174.00**	
4	***งานทาสีอาคาร***								
	4.1 งานทาสีอาคารภายใน สีน้ำมัน พร้อมทากันเชื้อรา	282.00	ตร.ม.	35.00	9,870.00	30.00	8,460.00	18,330.00	
	4.2 งานทาสีอาคารภายนอก สีน้ำมัน พร้อมทากันเชื้อรา	259.00	ตร.ม.	40.00	10,360.00	30.00	7,770.00	18,130.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**36,460.00**	
5	**งานติดตั้งไม้ฝาซีเมนต์และหลังคากระเบื้องลอนคู่**								
	5.1 ไม้ฝาซีเมนต์หนา 0.8 มม.พร้อมโครง่คร่าวสังกะสีติดตั้งพร้อมทาสี	125.00	ตร.ม.	305.00	38,125.00	70.00	8,750.00	46,875.00	
	5.2 หลังคากระเบื้องลอนคู่ หนา 5 มม.พร้อมครอบครบชุด	166.00	ตร.ม.	120.00	19,920.00	30.00	4,980.00	24,900.00	
	5.3 แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา สองด้านพร้อมติดตั้ง	166.00	ตร.ม.	45.00	7,470.00	12.00	1,992.00	9,462.00	
	5.4 เหล็ก C- 150x50x20x2.3	652.42	กก.	32.00	20,877.50	9.00	5,871.80	26,749.30	

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....ประธานกรรมการ
(สุริยา บุญเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปัณฑิตา สุขกำเนิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายอรุณ ศรีเมืองเดช)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ นม.002/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)	ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)		
	5.5 เหล็ก C- 100x50x20x3.2	640.94	กก.	31.00	19,869.08	9.00	5,768.44	25,637.52	
	5.6 เหล็ก C- 75x45x15x2.3	590.35	กก.	31.00	18,300.70	9.00	5,313.11	23,613.80	
	5.7 เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1x8 นิ้ว	83.00	ม.	88.00	7,304.00	60.00	4,980.00	12,284.00	
	5.8 ปิดทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1x6 นิ้ว	83.00	ม.	65.00	5,395.00	60.00	4,980.00	10,375.00	
	5.9 ปิดนกสำเร็จรูป	42.00	ม.	35.00	1,470.00	10.00	420.00	1,890.00	
	5.10 ACCESSORIES	1.00	LS	3,537.70	3,537.70	-	-	3,537.70	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**185,324.32**	
6	***งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและส่องสว่าง***								
	6.1 ตู้โหลด 3เฟส ไม่น้อยกว่า 12 ช่อง พร้อมเบรคเกอร์ครบ	1.00	ชุด	6,300.00	6,300.00	700.00	700.00	7,000.00	
	6.2 เตารับไฟฟ้าแบบคู่แบบมีกาวด์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	70.00	770.00	2,200.00	
	6.3 สวิตช์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	22.00	ชุด	100.00	2,200.00	60.00	1,320.00	3,520.00	
	6.4 เต้ารับสัญญาณทีวี พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	100.00	200.00	60.00	120.00	320.00	
	6.5 โคมไฟดาวไลท์ 6 นิ้ว รวมหลอดตะเกียบ 11 วัตต์	16.00	ชุด	350.00	5,600.00	140.00	2,240.00	7,840.00	
	6.6 โคมไฟแบบมีตะแกงอลูมิเนียมถี่ใบพับหลอด LED 1x18 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	750.00	6,000.00	110.00	880.00	6,880.00	
	6.7 โคมไฟแบบมีตะแกงอลูมิเนียมถี่ใบพับหลอด LED 2x18 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	750.00	5,250.00	110.00	770.00	6,020.00	
	6.8 งานเดินท่อร้อยสายไฟดวงโคม LED แบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับ 1x18 w.	8.00	จุด	82.00	656.00	70.00	560.00	1,216.00	
	6.9 งานเดินท่อร้อยสายไฟโคม LED แบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับ 2x18 w	7.00	จุด	82.00	574.00	70.00	490.00	1,064.00	
	6.10 งานเดินท่อร้อยสายฟโคมดาวน์ไลท์ขนาด 6 นิ้ว 11 w. (แบบฝังฝ้า)	16.00	ชุด	82.00	1,312.00	70.00	1,120.00	2,432.00	

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....ประธานกรรมการ
(สุริยา บุญเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปัณฑิตา สุขกำเนิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายอรุณ ศรีเมืองเดช)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ นม.002/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)	ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)		
	6.11 งานเดินท่อร้อยสายไฟสวิทช์ไฟฟ้า 1 ทาง	22.00	จุด	135.00	2,970.00	70.00	1,540.00	4,510.00	
	6.12 งานเดินท่อร้อยสายไฟเต้ารับไฟฟ้าคู่มีกราวด์	11.00	จุด	420.00	4,620.00	90.00	990.00	5,610.00	
	6.13 งานเดินท่อร้อยสายไฟแผงสวิทต์ติดตอน	1.00	จุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	6.14 งานเดินท่อร้อยสายไฟเครื่องปรับอากาศ	3.00	จุด	420.00	1,260.00	100.00	300.00	1,560.00	
	6.15 งานเดินท่อร้อยสายไฟพัดลมดูดอากาศ	2.00	จุด	420.00	840.00	100.00	200.00	1,040.00	
	6.16 งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า THW สำหรับเมนภายใน	1.00	เหมา	1,900.00	1,900.00	600.00	600.00	2,500.00	
	6.17 สายไฟฟ้าแรงต่ำ 4*25 มม.(พร้อมอุปกรณ์)	60.00	เมตร	95.00	5,700.00	25.00	1,500.00	7,200.00	
	6.18 ACCESSORIES	1.00	LS	2,974.00	2,974.00	-	-	2,974.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**64,386.00**	
7	**งานสุขภัณฑ์**								
	7.1 ส้วมชักโครกพร้อมงานเดินท่อ	2.00	ชุด	5,300.00	10,600.00	600.00	1,200.00	11,800.00	
	7.2 ฝักบัวอาบน้ำพร้อมงานเดินท่อ	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	70.00	140.00	1,840.00	
	7.3 อ่างล้างหน้าพร้อมก็อกน้ำ	2.00	ชุด	2,200.00	4,400.00	450.00	900.00	5,300.00	
	7.4 ชุดกระจกเงาห้องน้ำขนาด 0.80x0.60 ม.	2.00	ชุด	340.00	680.00	70.00	140.00	820.00	
	7.5 ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	360.00	720.00	80.00	160.00	880.00	
	7.6 ที่วางสบู่	2.00	ชุด	350.00	700.00	80.00	160.00	860.00	
	7.7 สายชำระพร้อมงานเดินท่อ	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	70.00	140.00	1,540.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**23,040.00**	

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....ประธานกรรมการ
(สุริยา บุญเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปัณฑิตา สุขกำเนิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายอรุณ ศรีเมืองเดช)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง

แบบ ปร.4(ข)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ นม.002/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)	ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)		
	สรุปงาน								
1	งานระบบปรับอากาศ		รวม					38,090.00	
2	งานครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์		รวม					18,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							56,590.00	

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....ประธานกรรมการ
(สุริยา บุญเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปัณฑิตา สุขกำเนิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายอรุณ ศรีเมืองเดช)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง

แบบ ปร.4(ข)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ นม.002/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)	ราคา/หน่วย	ราคา (บาท)		
1	***งานระบบปรับอากาศ***								
	1.1 งานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18000 บีทียู	2.00	หน่วย	17,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	1.2 งานพัดลมดูดอากาศติดผนัง 8 นิ้ว(ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	345.00	690.00	3,090.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**38,090.00**	
2	***งานครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์***								
	2.1 โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว	1.00	เครื่อง	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	2.2 ชั้นวางทีวี แบบ F- 6 ขนาด 50 x 120 x 60 ซ.ม.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	2.3 ชุดจานดาวเทียมแบบ Ku พร้อมกล่องรับสัญญาณ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**18,500.00**	

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....ประธานกรรมการ
(สุริยา บุญเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปัณฑิตา สุขกำเนิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายอรุณ ศรีเมืองเดช)

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชนที่ 240/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพนธ์ พ.ศ. 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ นม.002/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 5 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	516,644.82	1.3055	674,480.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			674,480.00	
	คิดเป็นเงิน (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			674,000.00	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 203.00 ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 3320.20 บาท /เมตร

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....

(สุริยา บุญเรือง) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัณฑิตา สุขกำเนิด) กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายอรุณ ศรีเมืองเดช) กรรมการและเลขานุการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ข)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชนที่ 240/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพนธ์ พ.ศ. 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ นม.002/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ มีจำนวน 2 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์	56,590.00	0.0700	60,551.30	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			60,551.30	
	คิดเป็นเงิน (หกหมื่นบาทถ้วน)			60,000.00	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 203.00 ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 295.57 บาท /เมตร

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....

(สุริยา บุญเรือง) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัณฑิตา สุขกำเนิด) กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายอรุณ ศรีเมืองเดช) กรรมการและเลขานุการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.6

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชนที่ 240/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพนธ์ พ.ศ. 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ นม.002/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบจำนวน 2 **ชุด**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	674,000.00	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	60,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อส้าง	734,000.00	
	รวมราคากลางเป็นเงิน	734,000.00	**
	(เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....

(สุริยา บุญเรือง) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัณฑิตา สุขกำเนิด) กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายอรุณ ศรีเมืองเดช) กรรมการและเลขานุการ